

Przedmiar robot

Inwestor: Gmina Liszki

Budowa: Remont Osrodka Zdrowia w Liszkach

45454100-5 roboty malarskie

45421146-9 instalowanie sufitow podwieszanych

data:04.06.2018

Sporzadzil : Maria Stepien

** PRZEDMIAR ROBOT :LIS417A **

Strona 1

LP	PODSTAWA KALKULACJI	OPISY ROBOT	J.M.	I l o s c	krot
	Obmiar NR	Obliczenia , opisy przedmiarowe		poszczeg.	razem
=====					
1.00	(1 - 13)	MALOWANIE POMIESZCZEN			
=====					
1	KNR 401 0711/01	UZUPELNIENIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH KAT.III NA SCIANACH PLASKICH,SLUPACH PROSTOK.NA PODLOZACH Z CEGLY PUSTAKOW CERAMICZNYCH TYNKI Z ZAPRAWY CEMENTOWO-WAP.POW.OTYNKOWANE W 1-MIEJSCU DO 1 M2 - PRZYJETO 10% POW.SCIAN	M2	213.23	1.00
	1	(1606.36+525.92)*0.10=		213.228+	

2	KNR 401 1202/09	ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARBY W POMIESZCZENIACH O POW.PODLOGI PONAD 5 M2	M2	2189.94	1.00
	1	583.58+1606.36=		2189.940+	

3	KNR 401 1204/08	PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	M2	2189.94	1.00

4	ORG7 202 1134/01	GRUNTOWANIE PODLOZY PREPARATAMI GRUNTUJACYMI CERESIT CT 17 , ATLAS UNI GRUNT -POWIERZCHNI POZIOMYCH	M2	583.58	1.00

5	KNR 401 1204/01	MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW MALOWANIE DWUKROTNE TYNKOW WEWNETRZNYCH SUFITOW	M2	583.58	1.00
	1	15.3+7.3+7.3+13.25+15.3+2.1+17.5+53.0+2.6+2.6+30.0+14.0= 3.3+12.3+17.9+1.26+3.6+2.5+3.4+4.4+12.7+5.4+38.9+30.0+16.4 20.7+2.3+13.1+2.0+2.4+17.6+19.8+46.1+16.3+7.6+3.17= 16.4+36.6+18.3+12.4+16.5=		180.250+ 152.060+ 151.070+ 100.200+	

6	ORG7 202 1134/02	GRUNTOWANIE PODLOZY PREPARATAMI GRUNTUJACYMI CERESIT CT 17 , ATLAS UNI GRUNT -POWIERZCHNI PIONOWYCH	M2	1606.36	1.00

7	KNR 401 1204/02	MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI STARYCH TYNKOW MALOWANIE DWUKROTNE TYNKOW WEWNETRZNYCH SCIAN	M2	1606.36	1.00
	1	48.14+16.01+21.0+51.92+50.0+8.24+21.84+266.0+10.97+29.22= 45.78+36.7+15.6+26.6+54.5+35.15+11.93+13.2+10.4+26.0+16.2= 62.16+80.8+106.17+28.37+10.2+23.42+5.8+6.4+23.8+57.56= 60.2+45.2+37.2+10.12+45.4+94.56+18.2+38.6+36.8=		523.340+ 292.060+ 404.680+ 386.280+	

8	KNR 401 1208/02	LUGOWANIE FARBY Z TYNKOW SCIAN	M2	525.92	1.00

9	KNR 401 0713/01	PRZECIERANIE ISTNIEJACYCH TYNKOW WEWNETRZNYCH Z ZESKROBIANIEM FARBY LUB ZDZIERANIEM TAPET POWIERZCHNIE PRZECIERANEGO TYNKU NA SCIANACH - PRZYGOTOWANIE POD LAMPERIE	M2	525.92	1.00

10	KNR 401 1206/05	MALOWANIE FARBAMI OLEJNYMI STARYCH TYNKOW WEWNETRZ MALOWANIE SCIAN Z 2-KROTNYM SZPACHLOW. 2-KROTNE - LAMPERIA	M2	525.92	1.00
	1	23.0+19.8+3.0+20.0+43.0+34.5+20.0+33.0+11.2+24.5+18.0=		250.000+	

LP	PODSTAWA KALKULACJI	OPISY ROBOT	J.M.	I l o s c	krot
	Obmiar NR	Obliczenia , opisy przedmiarowe		poszczeg.	razem
		23.68+76.0+19.36+24.48+27.2+68.8+36.4=		275.920+	
11	KNRW 401 1216/01	ZABEZPIECZENIE PODLOG, OKIEN, DRZWI -FOLIA	M2	583.58	1.00
12	KNR 401 1209/10	MALOWANIE FARBA OLEJNA STOLARKI UPREDNIO MALOWANE STOLARKI DRZWIOWEJ O POW. PONAD 1.0 M2 2-KROTNE	M2	331.00	1.00
	1	(3.6+3.6+1.8*2+1.8+1.4+3.6*2+1.6+1.0*5+1.4+1.6+1.4*2)*2.5=		84.000+	
		(3.0+1.4*2+3.0+2.0+1.8+1.6+2.0*2+2.0*2+2.0*2+4.8+4.4)*2.5=		88.500+	
		(1.4*2+1.8*2+1.4*2+1.2*2+2.0*2+1.8*8+1.4*2+3.6+1.8*3)*2.5=		104.500+	
		(1.4+1.4+1.8*7+2.0+1.4*3)*2.5=		54.000+	
13	KNR 401 1212/05	MALOWANIE FARBA OLEJNA ELEMENTOW METALOWYCH KRAT I BALUSTRAD Z PRETOW PROSTYCH 2-KROTNE	M2	8.36	1.00
	1	(3.7*2+0.2)*1.1=		8.360+	
3.00	(14 - 14)	SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G.K.			
14	KNR 202 2011/02	OKLADZINY GIPSOWO-KARTONOWE, POJEDYNCZE NA STROPACH, NA RUSZCIE METALOWYM -ROZSTAW PROFILI NOSNYCH 40 CM	M2	10.0	1.00

ELEMENTY	OPISY ROBOT
1.00 (1 - 13)	MALOWANIE POMIESZCZEN
3.00 (14 - 14)	SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G.K.